Dodatok č. 2 k Zmluve o dielo č. 4909.6072003MKO
uzatvorená podľa § 536 a nasl. Obchodného zákonníka
medzi zmluvnými stranami
(ďalej len „Dodatok č.2")

Objednávateľ:	**Obec Malý Šariš**
Sídlo:	Obecný úrad Malý Šariš č. 104, 080 01 Malý Šariš
Štatutárny zástupca:	Mgr. Stanislav Mathia, starosta obce
IČO:	00327441
DIČ:	2020543239
IBAN:	
Telefon:	051 / 771 16 01
E-mail:	ocu@malysaris.sk

(ďalej len ako „objednávateľ")

a

Zhotoviteľ:	**EUROVIA SK, a.s.**
Sídlo:	Osloboditeľov 66, 040 17 Košice
Zapísaný:	Obchodný register Mestského súdu Košice, oddiel: Sa, Vložka č. 248/V
Štatutárny zástupcovia:	Ing. Róbert Šinály, podpredseda predstavenstva Ing. Daniel Hanko, člen predstavensva Mgr. Lenka Šimková, člen predstavenstva
Kontakt:	svk-zavod.po@vinci-construction.com
IČO:	31 651 518
DIČ:	2020490274
IČ DPH:	SK2020490274
Bankové spojenie:	Slovenská sporiteľňa, a.s./ UniCredit Bank, a.s.
IBAN:	

(ďalej len ako „zhotoviteľ")

sa dohodli na uzatvorení tohto Dodatku č. 2 k Zmluve o dielo č. 4909.6072003MKO
(ďalej len „Zmluva") v nasledujúcom znení:

Preambula

Zhotoviteľ realizuje pre objednávateľa stavebné práce na stavbe - ***Obytný súbor Bývalé hospodárské dvory, Malý Šariš - dopravná infraštruktúra - verejnoprospešná stavba - I. etapa*** (ďalej len ako „dielo") ako výsledok verejného obstarávania realizovaného podľa § 108 zákona č. 343 /2015 Z.z. o verejnom obstarávaní v zmysle Zmluvy.

Tento Dodatok č. 2 je vyhotovený na základe vzájomnej dohody zmluvných strán o úprave predmetu plnenia Zmluvy, rozsahu realizovaných prác a s tým spojenou úpravou ceny diela (Príloha č.3 - Položkovitý rozpočet prác naviac). Z uvedeného dôvodu zmluvné strany menia a dopĺňajú Zmluvu nasledovne.

Článok I
Predmet dodatku

1. V článku 1 Predmet zmluvy sa do bodu 1 dopĺňa podbod 1.1. v znení:

1.1„Zmluvné strany sa dohodli, že zhotoviteľ zrealizuje pre objednávateľa práce naviac v rozsahu podľa Prílohy č.3 – Položkovitý rozpočet prác naviac"

2. V článku **3. Cena** sa zmluvné strany dohodli na zmene bodu 2. z dôvodu realizácie prác naviac a úprave predmetu plnenia zmluvy s nasledovným znením:

,, 2. Cena za zhotovenie celého diela podľa čl. 1. v znení podbodu 1.1 predstavuje:

Cena diela spolu bez DPH	133 830,86 EUR
Hodnota DPH 23 %	30 781,10 EUR
Cena diela celkom s DPH	164 611,96 EUR
Cena prác naviac podľa Dodatku č. 2 bez DPH	40 376,57 EUR
Hodnota DPH 23%	9 286,61 EUR
Cena prác naviac celkom podľa Dodatku č. 2 s DPH	49 663,18 EUR
Celková cena diela bez DPH vrátane Dodatku č. 2 bez DPH	174 207,43 EUR
Hodnota DPH 23%	40 067,71 EUR
Celková cena diela vrátane Dodatku č. 2 spolu s DPH	**214 275,14 EUR**

Položkovitý rozpočet prác naviac je prílohou č. 3

Článok II
Záverečné ustanovenia

1. Ostatné ustanovenia Zmluvy ostávajú nezmenené a v platnosti.

2. Tento Dodatok č.2 nadobúda platnosť dňom jeho podpisu oboma zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv.

3. Neoddeliteľnou súčasťou tohto Dodatku č.2 je Príloha č. 3ktorú tvorí Položkovitý rozpočet prác naviac.

4. Tento Dodatok č.2 je vyhotovený v troch rovnopisoch, z ktorých po podpísaní obdrží dva rovnopisy objednávateľ a jeden rovnopisy zhotoviteľ.

5. Zmluvné strany vyhlasujú, že obsah tohto Dodatku č.2 je zrozumiteľným a určitým prejavom ich slobodnej a vážnej vôle, ktorý nebol urobený v tiesni za nápadne nevýhodných podmienok, ktoré by mohli spôsobiť jeho neplatnosť, na znak čoho pripájajú svoje podpisy.

Príloha č. 3 - Položkovitý rozpočet prác naviac

V Malom Šariši, dňa 24. 08. 2026
Za objednávateľa:

OBEC MALÝ ŠARIŠ 2

.....
Mgr. Stanislav Mathia
starosta obce

24. 08. 2026
V Košiciach dňa .....
Za zhotoviteľa:

EUROVIA
EUROVIA SK, a.s.
Osloboditeľov 66, 040 17 Košice
IČO: 31651518, IČ DPH: SK2020490274

.....
Ing. Daniel Hanko
člen predstavenstva
EUROVIA SK, a.s.

.....
Mgr. Lenka Šimková
člen predstavensva
EUROVIA SK, a.s.

Rekapitulácia objektov stavby

Stavba: **Obytný súbor Bývalé hosp. dvory, Malý Šariš - DI - VP stavba - I. etapa**

Objednávateľ: Obec Malý Šariš
Zhotoviteľ: EUROVIA SK, a.s.
Miesto:

Spracoval: Ing. Michal Kovalík
Dátum: 14.8.2026

Kód	Zákazka	Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH	Ostatné	ZRN	HZS	VRN	KČ
1	**Obytný súbor Bývalé hosp. dvory, Malý Šariš - DI - VP stavba - I. etapa**	**174 207,43**	**40 067,71**	**214 275,14**	**0,00**	**174 207,43**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1	SO 01.1 - I.úsek	72 594,88	16 696,82	89 291,70	0,00	72 594,88	0,00	0,00	0,00
2	SO 02 - Dažďová kanalizácia	34 757,29	7 994,18	42 751,47	0,00	34 757,29	0,00	0,00	0,00
3	SO 03 - Autobusová zastávka	26 139,77	6 012,15	32 151,92	0,00	26 139,77	0,00	0,00	0,00
4	ZTR č.1 - SO 01.1 - I. úsek	21 243,15	4 885,92	26 129,07	0,00	21 243,15	0,00	0,00	0,00
5	ZTR č. 1 - SO 02 Dažďová knalizácia	8 558,48	1 968,45	10 526,93	0,00	8 558,48	0,00	0,00	0,00
6	ZTR č. 1 - SO 03 Autobusová zastávka	10 200,62	2 346,14	12 546,76	0,00	10 200,62	0,00	0,00	0,00
7	ZTR č. 1 - Nahradenie nadzemného hydrantu podzemným	713,24	164,05	877,29	0,00	713,24	0,00	0,00	0,00
	Celkom	**174207,43**	**40067,71**	**214 275,14**	**0,00**	**174 207,43**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

EUROVIA (12)
EUROVIA SK, a.s.
Osloboditeľov 66, 040 17 Košice
IČO: 31651518, IČ DPH: SK2020490274

OBEC MALÝ ŠARIŠ 2

ROZPOČET S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: Obytný súbor Bývalé hosp. dvory, Malý Šariš - DI - VP stavba - I. etapa
Objekt: SO 01.1 - I.úsek

Objednávateľ: Obec Malý Šariš
Zhotoviteľ: EUROVIA SK, a.s.
Miesto:

Spracoval: Ing. Michal Kovalík
Dátum: 14.8.2026

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Dodávka celkom	Montáž celkom	Cena celkom	Hmotnosť	Hmotnosť celkom
HSV		**Práce a dodávky HSV**				**4 679,84**	**66 735,04**	**71 414,88**		**0,000**
1		**Zemné práce**				**962,50**	**13 196,37**	**14 158,87**		**0,000**
1	111201101.S	Odstránenie krovín a stromov s koreňom s priemerom kmeňa do 100 mm, do 1000 m2	m2	20,000	3,43	0,00	68,60	68,60	0,00000	0,000
		20,0		20,000						
		Súčet		20,000						
2	111201401.S1	Odvoz krovín a stromov do 5 km s priemerom kmeňa do 100 mm na hromadách pre plochu do 100 m2	m2	20,000	3,13	0,00	62,60	62,60	0,00000	0,000
		20,0		20,000						
		Súčet		20,000						
3	113107123.S	Odstránenie krytu v ploche do 200 m2 z kameniva hrubého drveného, hr.200 do 300 mm, -0,40000t	m2	37,000	1,37	0,00	50,69	50,69	0,00000	0,000
		37,0 "vybúranie podkladu z kameniva hr. 300 mm		37,000						
		Súčet		37,000						
4	113107144.S	Odstránenie krytu asfaltového v ploche do 200 m2, hr. nad 150 do 200 mm, -0,50000t	m2	37,000	2,29	0,00	84,73	84,73	0,00000	0,000
		37,0 "vybúranie krytu z asfaltu hr. 200 mm		37,000						
		Súčet		37,000						
5	121101112.S	Odstránenie ornice s premiestn. na hromady, so zložením na vzdialenosť do 100 m a do 1000 m3	m3	335,000	2,61	0,00	874,35	874,35	0,00000	0,000
		1675,0*0,2 "odhumusovanie hr. 200 mm		335,000						
		Súčet		335,000						
6	122201102.S	Odkopávka a prekopávka nezapažená v hornine 3, nad 100 do 1000 m3	m3	635,000	5,39	0,00	3 422,65	3 422,65	0,00000	0,000
		635,0 "výkop		635,000						
		Súčet		635,000						

ROZPOČET S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: Obytný súbor Bývalé hosp. dvory, Malý Šariš - DI - VP stavba - I. etapa
Objekt: SO 01.1 - I.úsek

Objednávateľ: Obec Malý Šariš
Zhotoviteľ: EUROVIA SK, a.s.
Miesto:

Spracoval: Ing. Michal Kovalík
Dátum: 14.8.2026

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Dodávka celkom	Montáž celkom	Cena celkom	Hmotnosť	Hmotnosť celkom
7	122201109.S	Odkopávky a prekopávky nezapažené. Príplatok k cenám za lepivosť horniny 3	m3	190,500	0,12	0,00	22,86	22,86	0,00000	0,000
		635,0*0,3		190,500						
		Súčet		190,500						
8	132201101.S	Výkop ryhy do šírky 600 mm v horn.3 do 100 m3	m3	22,800	17,15	0,00	391,02	391,02	0,00000	0,000
		114,0*0,5*0,4 "trativod		22,800						
		Súčet		22,800						
9	132201109.S	Príplatok k cene za lepivosť pri hĺbení rýh šírky do 600 mm zapažených i nezapažených s urovnaním dna v hornine 3	m3	6,840	0,12	0,00	0,82	0,82	0,00000	0,000
		22,8*0,3 "30% z výkopu		6,840						
		Súčet		6,840						
10	162301121.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, nad 100 do 1000 m3 na vzdialenosť nad 50 do 500 m	m3	351,000	1,97	0,00	691,47	691,47	0,00000	0,000
		"odvoz zeminy na medziskládku a späť"								
		160,0*2 "násyp - zemina z výkopu		320,000						
		155,0*0,10*2 "humusovanie hr. 100 mm - zemina z výkopu		31,000						
		Súčet		351,000						
11	162501122.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, nad 100 do 1000 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	828,400	2,95	0,00	2 443,78	2 443,78	0,00000	0,000
		37,0*0,30 "vybúranie podkladu z kameniva hr. 300 mm		11,100						
		1675,0*0,2 "odhumusovanie hr. 200 mm		335,000						
		635,0 "výkop		635,000						
		114,0*0,5*0,4 "trativod		22,800						
		-160,0 "násyp - zemina z výkopu		-160,000						
		-155,0*0,10 "humusovanie hr. 100 mm - zemina z výkopu		-15,500						
		Súčet		828,400						
12	162501123.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, nad 100 do 1000 m3, príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m	m3	1 656,800	0,39	0,00	646,15	646,15	0,00000	0,000

ROZPOČET S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: Obytný súbor Bývalé hosp. dvory, Malý Šariš - DI - VP stavba - I. etapa
Objekt: SO 01.1 - I.úsek

Objednávateľ: Obec Malý Šariš
Zhotoviteľ: EUROVIA SK, a.s.
Miesto:

Spracoval: Ing. Michal Kovalík
Dátum: 14.8.2026

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Dodávka celkom	Montáž celkom	Cena celkom	Hmotnosť	Hmotnosť celkom
		828,40*2 "uvažujeme skládku do 5 km		1 656,800						
		Súčet		1 656,800						
13	167102102.S	Nakladanie neuľahnutého výkopku z hornín tr.1-4 nad 1000 do 10000 m3	m3	1 179,400	1,18	0,00	1 391,69	1 391,69	0,00000	0,000
		175,5*2 "zemina na medziskládku a späť		351,000						
		828,40 "prebytočná zemina		828,400						
		Súčet		1 179,400						
14	171201203.S	Uloženie sypaniny na skládky nad 1000 do 10000 m3	m3	1 003,900	0,87	0,00	873,39	873,39	0,00000	0,000
		175,50 "zemina na medziskládku		175,500						
		828,40 "prebytočná zemina		828,400						
		Súčet		1 003,900						
15	171209002.S	Poplatok za skládku - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	t	1 193,960	0,01	0,00	11,94	11,94	0,00000	0,000
16	174101002.S	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov nad 100 do 1000 m3	m3	160,000	9,27	0,00	1 483,20	1 483,20	0,00000	0,000
		160,0 "násyp - zemina z výkopu		160,000						
		Súčet		160,000						
17	175101101.S	Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 bez prehodenia sypaniny	m3	20,509	13,71	0,00	281,18	281,18	0,00000	0,000
		114,0*0,50*0,40-114,0*3,14*0,08*0,08 "zásyp trativodu		20,509						
		Súčet		20,509						
18	*583410002000.S*	*Kamenivo drvené hrubé frakcia 8-16 mm*	*t*	*38,967*	*23,25*	*905,98*	*0,00*	*905,98*	*0,00000*	*0,000*
		(114,0*0,50*0,40-114,0*3,14*0,08*0,08)*1,9 "zásyp trativodu		38,967						
		Súčet		38,967						
19	180402111.S	Založenie trávnika parkového výsevom v rovine do 1:5	m2	155,000	1,18	0,00	182,90	182,90	0,00000	0,000
		155,0		155,000						
		Súčet		155,000						
20	*005720001400.S*	*Osivá tráv - semená parkovej zmesi*	*kg*	*4,790*	*11,80*	*56,52*	*0,00*	*56,52*	*0,00000*	*0,000*
		155*0,0309 "Prepočítané koeficientom množstva		4,790						
		Súčet		4,790						

ROZPOČET S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: Obytný súbor Bývalé hosp. dvory, Malý Šariš - DI - VP stavba - I. etapa
Objekt: SO 01.1 - I.úsek

Objednávateľ: Obec Malý Šariš
Zhotoviteľ: EUROVIA SK, a.s.
Miesto:

Spracoval: Ing. Michal Kovalík
Dátum: 14.8.2026

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Dodávka celkom	Montáž celkom	Cena celkom	Hmotnosť	Hmotnosť celkom
21	181301101.S	Rozprestretie ornice v rovine, plocha do 500 m2, hr.do 100 mm	m2	155,000	1,37	0,00	212,35	212,35	0,00000	0,000
		155,0 "humusovanie hr. 100 mm		155,000						
		Súčet		155,000						
	2	**Zakladanie**				**0,00**	**3 655,05**	**3 655,05**		**0,000**
22	212572111.S	Lôžko pre trativod zo štrkopiesku triedeného	m3	2,280	55,93	0,00	127,52	127,52	0,00000	0,000
		114,0*0,4*0,05		2,280						
		Súčet		2,280						
23	212752127.S	Trativody z flexodrenážnych rúr DN 160	m	114,000	14,47	0,00	1 649,58	1 649,58	0,00000	0,000
		114,0		114,000						
		Súčet		114,000						
24	215901101.S	Zhutnenie podložia z rastlej horniny 1 až 4 pod násypy, z hornina súdržných do 92 % PS a nesúdržných	m2	925,100	2,03	0,00	1 877,95	1 877,95	0,00000	0,000
		663,0*1,1 "konštrukcia komunikácie - podkladná vrstva		729,300						
		(163,0+15,0)*1,1 "konštrukcia chodníka - podkladná vrstva		195,800						
		Súčet		925,100						
	5	**Komunikácie**				**1 821,05**	**44 862,96**	**46 684,01**		**0,000**
25	564851111.S	Podklad zo štrkodrviny s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 150 mm	m2	195,800	11,94	0,00	2 337,85	2 337,85	0,00000	0,000
		(163,0+15,0)*1,1 "konštrukcia chodníka - podkladná vrstva		195,800						
		Súčet		195,800						
26	564851111.S1	Podklad zo štrkodrviny s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 150 mm(fr. 16/32 mm)	m2	663,000	12,98	0,00	8 605,74	8 605,74	0,00000	0,000
		663,0 "konštrukcia komunikácie - podkladná vrstva		663,000						
		Súčet		663,000						
27	564861111.S	Podklad zo štrkodrviny s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 200 mm (fr. 0/63 mm)	m2	729,300	8,80	0,00	6 417,84	6 417,84	0,00000	0,000

ROZPOČET S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: Obytný súbor Bývalé hosp. dvory, Malý Šariš - DI - VP stavba - I. etapa
Objekt: SO 01.1 - I.úsek

Objednávateľ: Obec Malý Šariš
Zhotoviteľ: EUROVIA SK, a.s.
Miesto:

Spracoval: Ing. Michal Kovalík
Dátum: 14.8.2026

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Dodávka celkom	Montáž celkom	Cena celkom	Hmotnosť	Hmotnosť celkom
		663,0*1,1 "konštrukcia komunikácie - podkladná vrstva		729,300						
		Súčet		729,300						
28	573131102.S	Postrek asfaltový infiltračný s posypom kamenivom z cestnej emulzie v množstve 0,80 kg/m2	m2	663,000	1,36	0,00	901,68	901,68	0,00000	0,000
		663,0 "konštrukcia komunikácie - ložná vrstva		663,000						
		Súčet		663,000						
29	573231107.S	Postrek asfaltový spojovací bez posypu kamenivom z cestnej emulzie v množstve 0,50 kg/m2	m2	663,000	1,12	0,00	742,56	742,56	0,00000	0,000
		663,0 "konštrukcia komunikácie - obrusná vrstva		663,000						
		Súčet		663,000						
30	577144241.S	Asfaltový betón vrstva obrusná AC 11 O v pruhu š. nad 3 m z nemodifik. asfaltu tr. II, po zhutnení hr. 50 mm	m2	663,000	14,28	0,00	9 467,64	9 467,64	0,00000	0,000
		663,0 "konštrukcia komunikácie - obrusná vrstva		663,000						
		Súčet		663,000						
31	577184441.S	Asfaltový betón vrstva ložná AC 22 L v pruhu š. nad 3 m z nemodifik. asfaltu tr. II, po zhutnení hr. 100 mm	m2	663,000	19,81	0,00	13 134,03	13 134,03	0,00000	0,000
		663,0 "konštrukcia komunikácie - ložná vrstva		663,000						
		Súčet		663,000						
32	596911143.S	Kladenie betónovej zámkovej dlažby komunikácií pre peších hr. 60 mm pre peších nad 100 do 300 m2 so zriadením lôžka z kameniva hr. 40 mm	m2	178,000	17,70	0,00	3 150,60	3 150,60	0,00000	0,000
		163,0+15,0 "konštrukcia chodníka - vrchná vrstva		178,000						
		Súčet		178,000						
33	*592460007600.S*	*Dlažba betónová škárová, hr.60 mm*	*m2*	*181,560*	*10,03*	*1 821,05*	*0,00*	*1 821,05*	*0,00000*	*0,000*
		178*1,02 "Prepočítané koeficientom množstva		181,560						
		Súčet		181,560						
34	596911391.S	Dopiľovanie betónovej zámkovej dlažby hr. do 60 mm	m	8,900	11,80	0,00	105,02	105,02	0,00000	0,000
		178,0*0,05 "5% z výmery		8,900						
		Súčet		8,900						

ROZPOČET S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: Obytný súbor Bývalé hosp. dvory, Malý Šariš - DI - VP stavba - I. etapa
Objekt: SO 01.1 - I.úsek

Objednávateľ: Obec Malý Šariš
Zhotoviteľ: EUROVIA SK, a.s.
Miesto:

Spracoval: Ing. Michal Kovalík
Dátum: 14.8.2026

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Dodávka celkom	Montáž celkom	Cena celkom	Hmotnosť	Hmotnosť celkom
9		**Ostatné konštrukcie a práce-búranie**				**1 896,29**	**4 901,85**	**6 798,14**		**0,000**
35	914001101.S	Dočasné dopravné značenie-montáž, prenájom, demontáž	kpl	1,000	236,00	0,00	236,00	236,00	0,00000	0,000
		1		1,000						
		Súčet		1,000						
36	914001111.S	Osadenie a montáž cestnej zvislej dopravnej značky na stĺpik, stĺp, konzolu alebo objekt	ks	7,000	70,80	0,00	495,60	495,60	0,00000	0,000
37	*404410033925*	*Regulačná značka ZDZ 202 "Stoj, daj prednosť v jazde", Zn lisovaná, V2-900 x 900 mm, RA2, P3, E2, SP1*	*ks*	*1,000*	*106,20*	*106,20*	*0,00*	*106,20*	*0,00000*	*0,000*
		1		1,000						
		Súčet		1,000						
40	*404410112340*	*Informatívna značka ZDZ 302 "Hlavná cesta", Zn lisovaná, V2-600 x 600 mm, RA2, P3, E2, SP1*	*ks*	*2,000*	*59,00*	*118,00*	*0,00*	*118,00*	*0,00000*	*0,000*
		2		2,000						
		Súčet		2,000						
41	*404410182546*	*Špeciálna dodatková tabuľa ZDZ 510 V2RA2 "Priebeh hlavnej cesty", rozmer 600x600 mm, Zn lisovaná, P3, E2, SP1*	*ks*	*2,000*	*70,80*	*141,60*	*0,00*	*141,60*	*0,00000*	*0,000*
		2		2,000						
		Súčet		2,000						
42	*404440000100.S*	*Úchyt na stĺpik, d 60 mm, krížový, Zn*	*ks*	*14,000*	*4,72*	*66,08*	*0,00*	*66,08*	*0,00000*	*0,000*
43	*404490008600.S*	*Krytka stĺpika, d 60 mm, plastová*	*ks*	*5,000*	*1,18*	*5,90*	*0,00*	*5,90*	*0,00000*	*0,000*
44	*404490008400.S*	*Stĺpik Zn, d 60 mm/1 bm, pre dopravné značky*	*ks*	*5,000*	*47,20*	*236,00*	*0,00*	*236,00*	*0,00000*	*0,000*
45	*404490008800.S*	*Hliníkova pätka pre montáž stĺpika d 60 mm do pevného základu*	*ks*	*5,000*	*29,50*	*147,50*	*0,00*	*147,50*	*0,00000*	*0,000*
46	915711312.S	Vodorovné dopravné značenie striekané farbou deliacich čiar prerušovaných šírky 125 mm biela retroreflexná	m	51,000	1,18	0,00	60,18	60,18	0,00000	0,000
		45,0 "602 (prerušovaná čiara)		45,000						
		6,0 "605 (čakacia čiara)		6,000						
		Súčet		51,000						

ROZPOČET S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: Obytný súbor Bývalé hosp. dvory, Malý Šariš - DI - VP stavba - I. etapa
Objekt: SO 01.1 - I.úsek

Objednávateľ: Obec Malý Šariš
Zhotoviteľ: EUROVIA SK, a.s.
Miesto:

Spracoval: Ing. Michal Kovalík
Dátum: 14.8.2026

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Dodávka celkom	Montáž celkom	Cena celkom	Hmotnosť	Hmotnosť celkom
47	915711412.S	Vodorovné dopravné značenie striekané farbou vodiacich čiar súvislých šírky 250 mm biela retroreflexná	m	70,000	2,36	0,00	165,20	165,20	0,00000	0,000
		70,0 "601 (plná čiara)		70,000						
		Súčet		70,000						
48	915791111.S	Predznačenie pre značenie striekané farbou z náterových hmôt deliace čiary, vodiace prúžky	m	121,000	0,17	0,00	20,57	20,57	0,00000	0,000
		70,0 "601 (plná čiara)		70,000						
		45,0 "602 (prerušovaná čiara)		45,000						
		6,0 "605 (čakacia čiara)		6,000						
		Súčet		121,000						
49	916362112.S	Osadenie cestného obrubníka betónového stojatého do lôžka z betónu prostého tr. C 16/20 s bočnou oporou	m	112,000	14,75	0,00	1 652,00	1 652,00	0,00000	0,000
		112,0 "priamy o dĺ. 1,0 m		112,000						
		Súčet		112,000						
50	*592170000900.S*	*Obrubník cestný bez skosenia rovný, lxšxv 1000x150x260 mm*	*ks*	*113,120*	*5,90*	*667,41*	*0,00*	*667,41*	*0,00000*	*0,000*
		112,0		112,000						
		Súčet		112,000						
		112*1,01 "Prepočítané koeficientom množstva		113,120						
		Súčet		113,120						
51	916561112.S	Osadenie záhonového alebo parkového obrubníka betón., do lôžka z bet. pros. tr. C 16/20 s bočnou oporou	m	114,000	12,39	0,00	1 412,46	1 412,46	0,00000	0,000
		114,0 "obrubník ABO 1-10		114,000						
		Súčet		114,000						
52	*592170001301*	*Obrubník parkový, lxšxv 1000x100x200 mm*	*ks*	*115,140*	*3,54*	*407,60*	*0,00*	*407,60*	*0,00000*	*0,000*
		114*1,01 "Prepočítané koeficientom množstva		115,140						
		Súčet		115,140						
53	919723210	Pružná asfaltová zalievka	m	130,000	3,54	0,00	460,20	460,20	0,00000	0,000
		114,0+16,0 "zálievka škár asfaltom		130,000						

ROZPOČET S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: Obytný súbor Bývalé hosp. dvory, Malý Šariš - DI - VP stavba - I. etapa
Objekt: SO 01.1 - I.úsek

Objednávateľ: Obec Malý Šariš
Zhotoviteľ: EUROVIA SK, a.s.
Miesto:

Spracoval: Ing. Michal Kovalík
Dátum: 14.8.2026

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Dodávka celkom	Montáž celkom	Cena celkom	Hmotnosť	Hmotnosť celkom
		Súčet		130,000						
54	919735112.S	Rezanie existujúceho asfaltového krytu alebo podkladu hĺbky nad 50 do 100 mm	m	16,000	2,93	0,00	46,88	46,88	0,00000	0,000
		16,0 "rezanie asfaltu hr. 100 mm		16,000						
		Súčet		16,000						
55	919736100	Rezanie obrubnikov	m	11,300	11,80	0,00	133,34	133,34	0,00000	0,000
		(112,0+114,0)*0,05 "5% z výmery		11,300						
		Súčet		11,300						
56	979082213.S	Vodorovná doprava sutiny so zložením a hrubým urovnaním na vzdialenosť do 1 km	t	18,500	3,15	0,00	58,28	58,28	0,00000	0,000
		18,5 "asfalt		18,500						
		Súčet		18,500						
57	979082219.S	Príplatok k cene za každý ďalší aj začatý 1 km nad 1 km pre vodorovnú dopravu sutiny	t	351,500	0,39	0,00	137,09	137,09	0,00000	0,000
		18,5*19 "uvažujeme skládku do 20 km		351,500						
		Súčet		351,500						
58	979087213.S	Nakladanie na dopravné prostriedky pre vodorovnú dopravu vybúraných hmôt	t	18,500	1,18	0,00	21,83	21,83	0,00000	0,000
		18,5 "asfalt		18,500						
		Súčet		18,500						
59	979089212	Poplatok za skladovanie - bitúmenové zmesi, uholný decht, dechtové výrobky (17 03), ostatné	t	18,500	0,12	0,00	2,22	2,22	0,00000	0,000
		37,0*0,5 "vybúranie krytu z asfaltu hr. 200 mm		18,500						
		Súčet		18,500						
	99	**Presun hmôt HSV**				**0,00**	**118,81**	**118,81**		**0,000**
60	998225111.S	Presun hmôt pre pozemnú komunikáciu a letisko s krytom asfaltovým akejkoľvek dĺžky objektu	t	990,077	0,12	0,00	118,81	118,81	0,00000	0,000

ROZPOČET S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: Obytný súbor Bývalé hosp. dvory, Malý Šariš - DI - VP stavba - I. etapa
Objekt: SO 01.1 - I.úsek

Objednávateľ: Obec Malý Šariš
Zhotoviteľ: EUROVIA SK, a.s.
Miesto:

Spracoval: Ing. Michal Kovalík
Dátum: 14.8.2026

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Dodávka celkom	Montáž celkom	Cena celkom	Hmotnosť	Hmotnosť celkom
VRN		**Investičné náklady neobsiahnuté v cenách**				**0,00**	**1 180,00**	**1 180,00**		**0,000**
61	000300013.S	Geodetické práce - vykonávané pred výstavbou určenie priebehu nadzemného alebo podzemného existujúceho aj plánovaného vedenia	eur	1,000	295,00	0,00	295,00	295,00	0,00000	0,000
		1		1,000						
		Súčet		1,000						
62	000300031.S	Geodetické práce - vykonávané po výstavbe zameranie skutočného vyhotovenia stavby	eur	1,000	295,00	0,00	295,00	295,00	0,00000	0,000
		1		1,000						
		Súčet		1,000						
63	000400022.S	Projektové práce - stavebná časť (stavebné objekty vrátane ich technického vybavenia). náklady na dokumentáciu skutočného zhotovenia stavby	eur	1,000	590,00	0,00	590,00	590,00	0,00000	0,000
		1		1,000						
		Súčet		1,000						
		Celkom				**4 679,84**	**67 915,04**	**72 594,88**		**0,000**

ROZPOČET S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: Obytný súbor Bývalé hosp. dvory, Malý Šariš - DI - VP stavba - I. etapa
Objekt: SO 02 - Dažďová kanalizácia

Objednávateľ: Obec Malý Šariš
Zhotoviteľ: EUROVIA SK, a.s.
Miesto:

Spracoval: Ing. Michal Kovalík
Dátum: 14.8.2026

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Dodávka celkom	Montáž celkom	Cena celkom	Hmotnosť	Hmotnosť celkom
HSV		**Práce a dodávky HSV**				**12 549,14**	**22 208,15**	**34 757,29**		**134,779**
1		**Zemné práce**				**6 178,91**	**15 773,13**	**21 952,04**		**69,374**
1	119001411.S	Dočasné zaistenie podzemného potrubia DN do 200	m	6,000	11,80	0,00	70,80	70,80	0,01012	0,061
2	119001422.S	Dočasné zaistenie káblov a káblových tratí do 6 káblov	m	6,000	11,80	0,00	70,80	70,80	0,05916	0,355
3	122201101.S	Odkopávka a prekopávka nezapažená v hornine 3, do 100 m3	m3	91,000	7,53	0,00	685,23	685,23	0,00000	0,000
4	122201109.S	Odkopávky a prekopávky nezapažené. Príplatok k cenám za lepivosť horniny 3	m3	91,000	0,12	0,00	10,92	10,92	0,00000	0,000
5	130201001.S	Výkop jamy a ryhy v obmedzenom priestore horn. tr.3 ručne	m3	4,000	61,95	0,00	247,80	247,80	0,00000	0,000
6	132201102.S	Výkop ryhy do šírky 600 mm v horn.3 nad 100 m3	m3	104,895	13,07	0,00	1 370,98	1 370,98	0,00000	0,000
7	132201109.S	Príplatok k cene za lepivosť pri hĺbení rýh šírky do 600 mm zapažených i nezapažených s urovnaním dna v hornine 3	m3	104,895	0,12	0,00	12,59	12,59	0,00000	0,000
8	133201201.S	Výkop šachty nezapaženej, hornina 3 do 100 m3	m3	12,800	17,15	0,00	219,52	219,52	0,00000	0,000
9	133201209.S	Príplatok k cenám za lepivosť horniny tr.3	m3	12,800	0,12	0,00	1,54	1,54	0,00000	0,000
10	141701103.S	Pretláčanie rúry v hornina tr. 1-4 v hĺbky do 6 m dĺžky do 35 m vonkajšieho priemeru nad 500 do 800 mm	m	14,000	708,00	0,00	9 912,00	9 912,00	0,02653	0,371
11	*143110001000.S*	*Rúra oceľová pozdĺžne alebo špirálovite zváraná d 630 mm, hr. steny 10 mm, ozn. 11 373.0 (EN S235JRG1)*	*m*	*14,000*	*354,00*	*4 956,00*	*0,00*	*4 956,00*	*0,15580*	*2,181*
12	151101101.S	Paženie a rozopretie stien rýh pre podzemné vedenie, príložné do 2 m	m2	333,000	1,18	0,00	392,94	392,94	0,02652	8,830
13	151101111.S	Odstránenie paženia rýh pre podzemné vedenie, príložné hĺbky do 2 m	m2	333,000	0,59	0,00	196,47	196,47	0,00000	0,000
14	162501122.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, nad 100 do 1000 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	156,751	2,95	0,00	462,42	462,42	0,00000	0,000
15	162501123.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, nad 100 do 1000 m3, príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m	m3	1 097,257	0,39	0,00	427,93	427,93	0,00000	0,000
16	167101102.S	Nakladanie neuľahnutého výkopku z hornín tr.1-4 nad 100 do 1000 m3	m3	156,751	2,80	0,00	438,90	438,90	0,00000	0,000
17	171201202.S	Uloženie sypaniny na skládky nad 100 do 1000 m3	m3	156,751	1,18	0,00	184,97	184,97	0,00000	0,000

ROZPOČET S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: Obytný súbor Bývalé hosp. dvory, Malý Šariš - DI - VP stavba - I. etapa
Objekt: SO 02 - Dažďová kanalizácia

Objednávateľ: Obec Malý Šariš
Zhotoviteľ: EUROVIA SK, a.s.
Miesto:

Spracoval: Ing. Michal Kovalík
Dátum: 14.8.2026

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Dodávka celkom	Montáž celkom	Cena celkom	Hmotnosť	Hmotnosť celkom
18	171209111.S	Poplatok za uloženie stavebného odpadu na recykláciu - zemina a kamenivo (17 05 04)	t	250,802	0,01	0,00	2,51	2,51	0,00000	0,000
19	174101001.S	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3	m3	55,944	13,26	0,00	741,82	741,82	0,00000	0,000
20	175101102.S	Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 s prehodením sypaniny	m3	28,788	4,38	0,00	126,09	126,09	0,00000	0,000
21	*583310002700.S*	*Štrkopiesok frakcia 0-8 mm*	*t*	*57,576*	*21,24*	*1 222,91*	*0,00*	*1 222,91*	*1,00000*	*57,576*
22	181101102.S	Úprava pláne v zárezoch v hornine 1-4 so zhutnením	m2	110,000	1,79	0,00	196,90	196,90	0,00000	0,000
	2	**Zakladanie**				**0,00**	**1 951,29**	**1 951,29**		**37,562**
23	211521121.S	Výplň odvodňovacieho rebra alebo trativodu do rýh kamenivom hrubým drveným frakcie 16-32 mm	m3	22,000	78,36	0,00	1 723,92	1 723,92	1,63000	35,860
24	275316242.S	Základové pätky z betónu prostého vodostavebného C 30/37	m3	0,707	170,98	0,00	120,88	120,88	2,39191	1,691
25	275351217.S	Debnenie stien základových pätiek, zhotovenie-tradičné	m2	3,008	29,50	0,00	88,74	88,74	0,00377	0,011
26	275351218.S	Debnenie stien základových pätiek, odstránenie-tradičné	m2	3,008	5,90	0,00	17,75	17,75	0,00000	0,000
	4	**Vodorovné konštrukcie**				**0,00**	**705,26**	**705,26**		**19,365**
27	451573121.S	Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z piesku a štrkopiesku 0-8 mm	m3	9,990	67,28	0,00	672,13	672,13	1,89078	18,889
28	452311146.S	Dosky, bloky, sedlá z betónu v otvorenom výkope tr. C 20/25	m3	0,216	153,40	0,00	33,13	33,13	2,20314	0,476
	8	**Rúrové vedenie**				**6 370,23**	**2 185,47**	**8 555,70**		**2,517**
29	871326004.S	Montáž kanalizačného PVC-U potrubia hladkého viacvrstvového DN 160	m	3,000	2,48	0,00	7,44	7,44	0,00001	0,000
30	*286110006600*	*Rúra kanalizačná PVC-U gravitačná, hladká SN4 - KG, ML - viacvrstvová, DN 160, dĺ. 1 m, WAVIN*	*ks*	*3,000*	*7,08*	*21,24*	*0,00*	*21,24*	*0,00226*	*0,007*
31	871376052.S	Montáž kanalizačného PVC-U potrubia korugovaného DN 300	m	125,000	7,93	0,00	991,25	991,25	0,00002	0,002
32	*286120010300.S*	*Rúra PVC korugovaný kanalizačný systém D 330,7 mm , dĺ. 6 m, SN4*	*ks*	*20,875*	*118,00*	*2 463,25*	*0,00*	*2 463,25*	*0,04320*	*0,902*
33	877326004.S	Montáž kanalizačného PVC-U kolena DN 160	ks	3,000	5,90	0,00	17,70	17,70	0,00005	0,000

ROZPOČET S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: Obytný súbor Bývalé hosp. dvory, Malý Šariš - DI - VP stavba - I. etapa
Objekt: SO 02 - Dažďová kanalizácia

Objednávateľ: Obec Malý Šariš
Zhotoviteľ: EUROVIA SK, a.s.
Miesto:

Spracoval: Ing. Michal Kovalík
Dátum: 14.8.2026

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Dodávka celkom	Montáž celkom	Cena celkom	Hmotnosť	Hmotnosť celkom
34	286510004400.S	Koleno PVC-U, DN 160x15°, 30°, 45° pre hladký, kanalizačný, gravitačný systém	ks	3,000	5,90	17,70	0,00	17,70	0,00072	0,002
35	877326076.S	Montáž kanalizačnej PVC-U zátky DN 160	ks	3,000	5,90	0,00	17,70	17,70	0,00005	0,000
36	286510011100.S	Zátka PVC-U vnútorná do hrdla DN 160 pre hladký, kanalizačný, gravitačný systém	ks	3,000	2,36	7,08	0,00	7,08	0,00039	0,001
37	877374146.S	Montáž kanalizačného PP kolena korugovaného DN 300	ks	2,000	11,80	0,00	23,60	23,60	0,00010	0,000
38	286540074400.S	Koleno PP, DN 300x30° korugované pre gravitačnú kanalizáciu	ks	2,000	47,20	94,40	0,00	94,40	0,00340	0,007
39	877374222.S	Montáž kanalizačnej PP zátky korugovanej DN 300	ks	1,000	5,90	0,00	5,90	5,90	0,00010	0,000
40	286540148600.S	Zátka PP, DN 300 korugovaná pre gravitačnú kanalizáciu	ks	1,000	47,20	47,20	0,00	47,20	0,00250	0,003
41	877376034.S	Montáž kanalizačnej PVC-U odbočky DN 300	ks	3,000	11,80	0,00	35,40	35,40	0,00010	0,000
42	286510014800.S	Odbočka 45° PVC, DN 315/160 pre hladký, kanalizačný, gravitačný systém	ks	3,000	41,30	123,90	0,00	123,90	0,00589	0,018
43	892371000.S	Skúška tesnosti kanalizácie D 300 mm	m	125,000	5,90	0,00	737,50	737,50	0,00000	0,000
44	894810009.S	Montáž PP revíznej kanalizačnej šachty priemeru 600 mm do výšky šachty 2 m s roznášacím prstencom a poklopom	ks	4,000	49,56	0,00	198,24	198,24	0,00000	0,000
45	286610037900.S	Šachtové dno DN 315, ku kanalizačnej revíznej šachte 600 mm, PP	ks	4,000	312,70	1 250,80	0,00	1 250,80	0,02523	0,101
46	286610028200.S	Predĺženie vlnovcové DN 630, PP, dĺžka 2 m, pre PP revízne šachty DN 630	ks	4,000	177,00	708,00	0,00	708,00	0,04000	0,160
47	286710035900.S	Gumové tesnenie šachtovej rúry 600 mm ku kanalizačnej revíznej šachte 600 mm	ks	4,000	35,40	141,60	0,00	141,60	0,00175	0,007
48	552410002300.S	Poklop liatinový D400 priemer 600 mm	ks	4,000	236,00	944,00	0,00	944,00	0,08640	0,346
49	286610028600.S	Plastový roznášací prstenec, pre PP revízne šachty DN 630	ks	4,000	70,80	283,20	0,00	283,20	0,01500	0,060
50	895941111.S	Zriadenie kanalizačného vpustu uličného z betónových dielcov	ks	1,000	106,99	0,00	106,99	106,99	0,34099	0,341
51	592230001400.S	Uličný vpust betónový - vyrovnávací prstenec	ks	1,000	11,80	11,80	0,00	11,80	0,06500	0,065
52	592230001600.S	Uličný vpust betónový - stredný diel 450/570 mm	ks	1,000	29,50	29,50	0,00	29,50	0,17000	0,170
53	592230001700.S	Uličný vpust betónový - horný diel 450/200 mm	ks	1,000	17,70	17,70	0,00	17,70	0,06000	0,060
54	592230002100.S	Uličný vpust betónový dno	ks	1,000	31,86	31,86	0,00	31,86	0,22600	0,226
55	552410003400.S	Mreža liatinová, tr. zaťaženia D400	ks	1,000	177,00	177,00	0,00	177,00	0,02670	0,027
56	899721132.S	Označenie kanalizačného potrubia hnedou výstražnou fóliou	m	125,000	0,35	0,00	43,75	43,75	0,00010	0,013

ROZPOČET S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: Obytný súbor Bývalé hosp. dvory, Malý Šariš - DI - VP stavba - I. etapa
Objekt: SO 02 - Dažďová kanalizácia

Objednávateľ: Obec Malý Šariš
Zhotoviteľ: EUROVIA SK, a.s.
Miesto:

Spracoval: Ing. Michal Kovalík
Dátum: 14.8.2026

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Dodávka celkom	Montáž celkom	Cena celkom	Hmotnosť	Hmotnosť celkom
9		**Ostatné konštrukcie a práce-búranie**				**0,00**	**1 593,00**	**1 593,00**		**5,961**
57	919411111.S	Čelo priepustu z betónu prostého z rúr DN 300 až DN 500 mm (podľa PD)	ks	1,000	1 180,00	0,00	1 180,00	1 180,00	5,96091	5,961
58	Pol1	Dočasné dopravné značenie počas výstavby	kpl	1,000	118,00	0,00	118,00	118,00	0,00000	0,000
59	Pol2	Vytýčenie trasy kanalizácie	kpl	1,000	295,00	0,00	295,00	295,00	0,00000	0,000
		Celkom				**12 549,14**	**22 208,15**	**34 757,29**		**134,779**

ROZPOČET S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: Obytný súbor Bývalé hosp. dvory, Malý Šariš - DI - VP stavba - I. etapa
Objekt: SO 03 - Autobusová zastávka

Objednávateľ: Obec Malý Šariš
Zhotoviteľ: EUROVIA SK, a.s.
Miesto:

Spracoval: Ing. Michal Kovalík
Dátum: 14.8.2026

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Dodávka celkom	Montáž celkom	Cena celkom	Hmotnosť	Hmotnosť celkom
HSV		**Práce a dodávky HSV**				**12 898,19**	**11 494,81**	**24 393,00**		**0,000**
1		**Zemné práce**				**158,94**	**1 639,90**	**1 798,84**		**0,000**
1	113107123.S	Odstránenie krytu v ploche do 200 m2 z kameniva hrubého drveného, hr.200 do 300 mm, -0,40000t	m2	42,000	1,37	0,00	57,54	57,54	0,00000	0,000
		42,0 "vybúranie vozovky, ŠD hr. 300 mm		42,000						
		Súčet		42,000						
2	122201101.S	Odkopávka a prekopávka nezapažená v hornine 3, do 100 m3	m3	94,000	5,39	0,00	506,66	506,66	0,00000	0,000
		94,0 "výkop		94,000						
		Súčet		94,000						
3	122201109.S	Odkopávky a prekopávky nezapažené. Príplatok k cenám za lepivosť horniny 3	m3	28,200	1,18	0,00	33,28	33,28	0,00000	0,000
		94,0*0,3		28,200						
		Súčet		28,200						
4	131201101.S	Výkop nezapaženej jamy v hornine 3, do 100 m3	m3	4,050	8,27	0,00	33,49	33,49	0,00000	0,000
		1,5*1,5*1,8 "uličný vpust		4,050						
		Súčet		4,050						
5	131201109.S	Hĺbenie nezapažených jám a zárezov. Príplatok za lepivosť horniny 3	m3	1,215	0,74	0,00	0,90	0,90	0,00000	0,000
		4,05*0,3 "30% z výkopu		1,215						
		Súčet		1,215						
6	132201101.S	Výkop ryhy do šírky 600 mm v horn.3 do 100 m3	m3	8,480	17,15	0,00	145,43	145,43	0,00000	0,000
		20,0*0,5*0,4 "trativod		4,000						
		28,0*0,40*0,40 "žľaby		4,480						
		Súčet		8,480						
7	132201109.S	Príplatok k cene za lepivosť pri hĺbení rýh šírky do 600 mm zapažených i nezapažených s urovnaním dna v hornine 3	m3	2,544	1,18	0,00	3,00	3,00	0,00000	0,000
		8,48*0,3 "30% z výkopu		2,544						

ROZPOČET S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: Obytný súbor Bývalé hosp. dvory, Malý Šariš - DI - VP stavba - I. etapa
Objekt: SO 03 - Autobusová zastávka

Objednávateľ: Obec Malý Šariš
Zhotoviteľ: EUROVIA SK, a.s.
Miesto:

Spracoval: Ing. Michal Kovalík
Dátum: 14.8.2026

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Dodávka celkom	Montáž celkom	Cena celkom	Hmotnosť	Hmotnosť celkom
		Súčet		2,544						
8	162301111.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po nespevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť nad 50 do 500 m	m3	26,030	1,97	0,00	51,28	51,28	0,00000	0,000
		"odvoz zeminy na medziskládku a späť								
		11,0*2 "násyp - zemina z výkopu		22,000						
		2,015*2 "uličný vpust - zemina z výkopu		4,030						
		Súčet		26,030						
9	162501122.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, nad 100 do 1000 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	106,115	2,95	0,00	313,04	313,04	0,00000	0,000
		42,0*0,3 "vybúranie vozovky, ŠD hr. 300 mm		12,600						
		94,0 "výkop		94,000						
		1,5*1,5*1,8 "uličný vpust		4,050						
		20,0*0,5*0,4 "trativod		4,000						
		28,0*0,40*0,40 "žľaby		4,480						
		-11,0 "násyp - zemina z výkopu		-11,000						
		-2,015 "uličný vpust - zemina z výkopu		-2,015						
		Súčet		106,115						
10	162501123.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, nad 100 do 1000 m3, príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m	m3	212,230	0,39	0,00	82,77	82,77	0,00000	0,000
		106,115*2 "uvažujeme skládku do 5 km		212,230						
		Súčet		212,230						
11	167101102.S	Nakladanie neuľahnutého výkopku z hornín tr.1-4 nad 100 do 1000 m3	m3	132,145	1,18	0,00	155,93	155,93	0,00000	0,000
		13,015*2 "zemina na medziskládku a späť		26,030						
		106,115 "prebytočná zemina		106,115						
		Súčet		132,145						
12	171201202.S	Uloženie sypaniny na skládky nad 100 do 1000 m3	m3	119,130	0,71	0,00	84,58	84,58	0,00000	0,000
		13,015 "zemina na medziskládku		13,015						

ROZPOČET S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: Obytný súbor Bývalé hosp. dvory, Malý Šariš - DI - VP stavba - I. etapa
Objekt: SO 03 - Autobusová zastávka

Objednávateľ: Obec Malý Šariš
Zhotoviteľ: EUROVIA SK, a.s.
Miesto:

Spracoval: Ing. Michal Kovalík
Dátum: 14.8.2026

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Dodávka celkom	Montáž celkom	Cena celkom	Hmotnosť	Hmotnosť celkom
		106,115 "prebytočná zemina		106,115						
		Súčet		119,130						
13	171209002.S	Poplatok za skládku - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	t	201,619	0,01	0,00	2,02	2,02	0,00000	0,000
		106,115*1,9		201,619						
		Súčet		201,619						
14	174101001.S	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3	m3	13,015	9,27	0,00	120,65	120,65	0,00000	0,000
		11,0 "násyp - zemina z výkopu		11,000						
		1,5*1,5*1,8-3,14*0,6*0,6*1,8 "uličný vpust - zemina z výkopu		2,015						
		Súčet		13,015						
15	175101101.S	Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 bez prehodenia sypaniny	m3	3,598	13,71	0,00	49,33	49,33	0,00000	0,000
		20,0*0,50*0,40-20,0*3,14*0,08*0,08 "zásyp trativodu		3,598						
		Súčet		3,598						
16	*583410002000.S*	*Kamenivo drvené hrubé frakcia 8-16 mm*	*t*	*6,836*	*23,25*	*158,94*	*0,00*	*158,94*	*0,00000*	*0,000*
		(20,0*0,50*0,40-20,0*3,14*0,08*0,08)*1,9 "zásyp trativodu		6,836						
		Súčet		6,836						
2		**Zakladanie**				**0,00**	**335,22**	**335,22**		**0,000**
17	212572111.S	Lôžko pre trativod zo štrkopiesku triedeného	m3	0,400	42,41	0,00	16,96	16,96	0,00000	0,000
		20,0*0,4*0,05		0,400						
		Súčet		0,400						
18	212752127.S	Trativody z flexodrenážnych rúr DN 160	m	20,000	14,57	0,00	291,40	291,40	0,00000	0,000
		20,0		20,000						
		Súčet		20,000						
19	215901101.S	Zhutnenie podložia z rastlej horniny 1 až 4 pod násypy, z hornina súdržných do 92 % PS a nesúdržných	m2	122,100	0,22	0,00	26,86	26,86	0,00000	0,000
		60,0*1,1 "konštrukcia komunikácie (zástavka) - podkladná vrstva		66,000						

ROZPOČET S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: Obytný súbor Bývalé hosp. dvory, Malý Šariš - DI - VP stavba - I. etapa
Objekt: SO 03 - Autobusová zastávka

Objednávateľ: Obec Malý Šariš
Zhotoviteľ: EUROVIA SK, a.s.
Miesto:

Spracoval: Ing. Michal Kovalík
Dátum: 14.8.2026

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Dodávka celkom	Montáž celkom	Cena celkom	Hmotnosť	Hmotnosť celkom
		51,0*1,1 "konštrukcia chodníka - podkladná vrstva		56,100						
		Súčet		122,100						
	5	**Komunikácie**				**803,40**	**6 875,55**	**7 678,95**		**0,000**
20	564851111.S	Podklad zo štrkodrviny s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 150 mm	m2	56,100	10,23	0,00	573,90	573,90	0,00000	0,000
		51,0*1,1 "konštrukcia chodníka - podkladná vrstva		56,100						
		Súčet		56,100						
21	564861111.S	Podklad zo štrkodrviny s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 200 mm (fr. 0/63 mm)	m2	66,000	13,49	0,00	890,34	890,34	0,00000	0,000
		60,0*1,1 "konštrukcia komunikácie (zástavka) - podkladná vrstva		66,000						
		Súčet		66,000						
22	567132113.S	Podklad z kameniva stmeleného cementom s rozprestretím a zhutnením, CBGM C 8/10 (C 6/8), po zhutnení hr. 180 mm	m2	60,000	22,84	0,00	1 370,40	1 370,40	0,00000	0,000
		60,0 "konštrukcia komunikácie (zástavka) - podkladná vrstva		60,000						
		Súčet		60,000						
23	581140214.S	Kryt cementobetónový cestných komunikácií skupiny CB II pre TDZ II, III a IV, hr. 240 mm	m2	60,000	47,20	0,00	2 832,00	2 832,00	0,00000	0,000
		60,0 "konštrukcia komunikácie (zástavka) - povrchová vrstva		60,000						
		Súčet		60,000						
24	596911141.S	Kladenie betónovej zámkovej dlažby komunikácií pre peších hr. 60 mm pre peších do 50 m2 so zriadením lôžka z kameniva hr. 40 mm	m2	51,000	17,70	0,00	902,70	902,70	0,00000	0,000
		51,0 "konštrukcia chodníka - vrchná vrstva		51,000						
		Súčet		51,000						
25	*592460007600.S*	*Dlažba betónová škárová, hr.60 mm*	*m2*	*52,020*	*10,03*	*521,76*	*0,00*	*521,76*	*0,00000*	*0,000*
		51*1,02 "Prepočítané koeficientom množstva		52,020						
		Súčet		52,020						
26	596911331.S	Kladenie dlažby pre nevidiacich hr. 60 mm do lôžka z kameniva ťaženého s vyplnením škár	m2	13,000	21,24	0,00	276,12	276,12	0,00000	0,000

ROZPOČET S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: Obytný súbor Bývalé hosp. dvory, Malý Šariš - DI - VP stavba - I. etapa
Objekt: SO 03 - Autobusová zastávka

Objednávateľ: Obec Malý Šariš
Zhotoviteľ: EUROVIA SK, a.s.
Miesto:

Spracoval: Ing. Michal Kovalík
Dátum: 14.8.2026

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Dodávka celkom	Montáž celkom	Cena celkom	Hmotnosť	Hmotnosť celkom
		10,0 "nopková		10,000						
		3,0 "drážková		3,000						
		Súčet		13,000						
27	*592460007000*	*Dlažba betónová pre nevidiacich drážková, rozmer 200x200x60 mm, sivá*	*m2*	*3,060*	*21,24*	*64,99*	*0,00*	*64,99*	*0,00000*	*0,000*
		3,0		3,000						
		Súčet		3,000						
		3*1,02 "Prepočítané koeficientom množstva		3,060						
		Súčet		3,060						
28	*592460006800*	*Dlažba betónová pre nevidiacich, nopková, rozmer 200x200x60 mm, červená*	*m2*	*10,200*	*21,24*	*216,65*	*0,00*	*216,65*	*0,00000*	*0,000*
		10,0		10,000						
		Súčet		10,000						
		10*1,02 "Prepočítané koeficientom množstva		10,200						
		Súčet		10,200						
29	596911391.S	Dopiľovanie betónovej zámkovej dlažby hr. do 60 mm	m	2,550	11,80	0,00	30,09	30,09	0,00000	0,000
		51,0*0,05 "5% z výmery		2,550						
		Súčet		2,550						
	8	**Rúrové vedenie**				**355,13**	**489,29**	**844,42**		**0,000**
30	895941111.S	Zriadenie kanalizačného vpustu uličného z betónových dielcov typ UV-50, UVB-50	ks	1,000	49,61	0,00	49,61	49,61	0,00000	0,000
		1		1,000						
		Súčet		1,000						
31	*592230001500.S*	*Uličný vpust betónový TBV 6-50, rozmer 600x500x50 mm*	*ks*	*1,000*	*18,41*	*18,41*	*0,00*	*18,41*	*0,00000*	*0,000*
		1		1,000						
		Súčet		1,000						
32	*592230001600.S*	*Uličný vpust betónový TBV 9-50, rozmer 600x500x50 mm*	*ks*	*1,000*	*18,81*	*18,81*	*0,00*	*18,81*	*0,00000*	*0,000*

ROZPOČET S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: Obytný súbor Bývalé hosp. dvory, Malý Šariš - DI - VP stavba - I. etapa
Objekt: SO 03 - Autobusová zastávka

Objednávateľ: Obec Malý Šariš
Zhotoviteľ: EUROVIA SK, a.s.
Miesto:

Spracoval: Ing. Michal Kovalík
Dátum: 14.8.2026

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Dodávka celkom	Montáž celkom	Cena celkom	Hmotnosť	Hmotnosť celkom
		1		1,000						
		Súčet		1,000						
33	*592230002300.S*	*Uličný vpust betónový TBV 5-66, rozmer 180x660x100 mm*	*ks*	*1,000*	*24,39*	*24,39*	*0,00*	*24,39*	*0,00000*	*0,000*
		1		1,000						
		Súčet		1,000						
34	*592230001800.S*	*Uličný vpust betónový TBV 11-50, rozmer 600x500x90 mm*	*ks*	*1,000*	*13,26*	*13,26*	*0,00*	*13,26*	*0,00000*	*0,000*
		1		1,000						
		Súčet		1,000						
35	899202111.S	Osadenie liatinovej mreže vrátane rámu a koša na bahno hmotnosti jednotlivo nad 50 do 100 kg	ks	1,000	20,27	0,00	20,27	20,27	0,00000	0,000
		1		1,000						
		Súčet		1,000						
36	*594350004700.S1*	*Liatinový mreža s rámom a nálevkou D400*	*ks*	*1,000*	*206,50*	*206,50*	*0,00*	*206,50*	*0,00000*	*0,000*
		1		1,000						
		Súčet		1,000						
37	*592230001100.S*	*Kalový kôš*	*ks*	*1,000*	*73,76*	*73,76*	*0,00*	*73,76*	*0,00000*	*0,000*
		1		1,000						
		Súčet		1,000						
38	899331111.S	Výšková úprava uličného vstupu alebo vpuste do 200 mm zvýšením poklopu	ks	1,000	118,00	0,00	118,00	118,00	0,00000	0,000
		1 "šachta		1,000						
		Súčet		1,000						
39	899431111.S	Výšková úprava šúpatka do 200 mm	ks	2,000	59,00	0,00	118,00	118,00	0,00000	0,000
		2 "šúpatka		2,000						
		Súčet		2,000						
40	899623151.S	Obetónovanie odvodňovacieho žľabu betónom prostým tr. C 16/20	m3	1,320	138,95	0,00	183,41	183,41	0,00000	0,000
		11,0*2*0,2*0,3 "obetónovanie odvod. žľabu z oboch strán		1,320						
		Súčet		1,320						

ROZPOČET S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: Obytný súbor Bývalé hosp. dvory, Malý Šariš - DI - VP stavba - I. etapa
Objekt: SO 03 - Autobusová zastávka

Objednávateľ: Obec Malý Šariš
Zhotoviteľ: EUROVIA SK, a.s.
Miesto:

Spracoval: Ing. Michal Kovalík
Dátum: 14.8.2026

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Dodávka celkom	Montáž celkom	Cena celkom	Hmotnosť	Hmotnosť celkom
9		**Ostatné konštrukcie a práce-búranie**				**11 580,72**	**1 963,62**	**13 544,34**		**0,000**
41	914001101.S	Dočasné dopravné značenie-montáž, prenájom, demontáž	kpl	1,000	118,00	0,00	118,00	118,00	0,00000	0,000
		1		1,000						
		Súčet		1,000						
42	914001111.S1	Osadenie a montáž (premiestnenie) cestnej zvislej dopravnej značky na stĺpik, stĺp, konzolu alebo objekt	ks	1,000	29,50	0,00	29,50	29,50	0,00000	0,000
		1 "označník (presun)		1,000						
		Súčet		1,000						
43	915716122.S	Vodorovné dopravné značenie striekané farbou čiar tenkých súvislých, farba biela retroreflexná šírky 120 mm	m	30,000	4,96	0,00	148,80	148,80	0,00000	0,000
		15,0+15,0 "621-70 (plná čiara)		30,000						
		Súčet		30,000						
44	915791111.S	Predznačenie pre značenie striekané farbou z náterových hmôt deliace čiary, vodiace prúžky	m	30,000	0,24	0,00	7,20	7,20	0,00000	0,000
		15,0+15,0 "621-70 (plná čiara)		30,000						
		Súčet		30,000						
45	916561112.S	Osadenie záhonového alebo parkového obrubníka betón., do lôžka z bet. pros. tr. C 16/20 s bočnou oporou	m	22,000	7,75	0,00	170,50	170,50	0,00000	0,000
		22,0 "obrubník ABO 1-10		22,000						
		Súčet		22,000						
46	*592170001301*	*Obrubník parkový, lxšxv 1000x100x200 mm*	*ks*	*22,220*	*3,54*	*78,66*	*0,00*	*78,66*	*0,00000*	*0,000*
		22*1,01 "Prepočítané koeficientom množstva		22,220						
		Súčet		22,220						
47	917733111.S	Osadenie betón. obrubníka bezbariérového do lôžka z betónu prosteho tr. C 30/37,š.do 400 mm	m	14,000	20,17	0,00	282,38	282,38	0,00000	0,000
		14,0 "bezbarierový obrubník Kasselský 330x400x1006 mm		14,000						
		Súčet		14,000						
48	*592170002400.S*	*Obrubník bezbarierový priamý 330x400x1000 mm*	*ks*	*12,120*	*147,50*	*1 787,70*	*0,00*	*1 787,70*	*0,00000*	*0,000*

ROZPOČET S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: Obytný súbor Bývalé hosp. dvory, Malý Šariš - DI - VP stavba - I. etapa
Objekt: SO 03 - Autobusová zastávka

Objednávateľ: Obec Malý Šariš
Zhotoviteľ: EUROVIA SK, a.s.
Miesto:

Spracoval: Ing. Michal Kovalík
Dátum: 14.8.2026

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Dodávka celkom	Montáž celkom	Cena celkom	Hmotnosť	Hmotnosť celkom
		12,0 "priamy		12,000						
		Súčet		12,000						
		12*1,01 "Prepočítané koeficientom množstva		12,120						
		Súčet		12,120						
49	*592170002400.S2*	*Obrubník bezbarierový prechodový pravý 330x400x1000 mm*	*ks*	*1,010*	*147,50*	*148,98*	*0,00*	*148,98*	*0,00000*	*0,000*
		1,0 "prechodový pravý		1,000						
		Súčet		1,000						
		1*1,01 "Prepočítané koeficientom množstva		1,010						
		Súčet		1,010						
50	*592170002400.S3*	*Obrubník bezbarierový nábehový pravý 330x400x1000 mm*	*ks*	*1,010*	*147,50*	*148,98*	*0,00*	*148,98*	*0,00000*	*0,000*
		1,0 "nábehový pravý		1,000						
		Súčet		1,000						
		1*1,01 "Prepočítané koeficientom množstva		1,010						
		Súčet		1,010						
51	919723210	Pružná asfaltová zalievka	m	54,000	3,54	0,00	191,16	191,16	0,00000	0,000
		28,0+26,0 "zálievka škár asfaltom		54,000						
		Súčet		54,000						
52	919735112.S	Rezanie existujúceho asfaltového krytu alebo podkladu hĺbky nad 50 do 100 mm	m	28,000	2,93	0,00	82,04	82,04	0,00000	0,000
		28,0 "rezanie asfaltu hr. 100 mm		28,000						
		Súčet		28,000						
53	919736100	Rezanie obrubnikov	m	1,800	11,80	0,00	21,24	21,24	0,00000	0,000
		(22,0+14,0)*0,05 "5% z výmery		1,800						
		Súčet		1,800						
54	931992121.S	Výplň dilatačných škár z extrudovaného polystyrénu hr. 20 mm	m2	11,200	11,80	0,00	132,16	132,16	0,00000	0,000
		28,0*0,2*2 "dilatácia obetonovania odvod. žľabov		11,200						
		Súčet		11,200						

ROZPOČET S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: Obytný súbor Bývalé hosp. dvory, Malý Šariš - DI - VP stavba - I. etapa
Objekt: SO 03 - Autobusová zastávka

Objednávateľ: Obec Malý Šariš
Zhotoviteľ: EUROVIA SK, a.s.
Miesto:

Spracoval: Ing. Michal Kovalík
Dátum: 14.8.2026

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Dodávka celkom	Montáž celkom	Cena celkom	Hmotnosť	Hmotnosť celkom
55	935114435.S	Osadenie odvodňovacieho betónového žľabu univerzálneho s ochrannou hranou svetlej šírky 200 mm a s roštom	m	28,000	27,88	0,00	780,64	780,64	0,00000	0,000
		28,0 "priečny žľab DN 200		28,000						
		Súčet		28,000						
56	*592270024200.S*	*RECYFIX MONOTEC ULTRA 200, Typ 020, s trvalo integrovaným pororoštom z tvárnej liatiny oká 2x 75/18 mm, čierny, 1,0 m*	*ks*	*28,000*	*336,30*	*9 416,40*	*0,00*	*9 416,40*	*0,00000*	*0,000*
		28,0		28,000						
		Súčet		28,000						
	99	**Presun hmôt HSV**				**0,00**	**191,23**	**191,23**		**0,000**
57	998225111.S	Presun hmôt pre pozemnú komunikáciu a letisko s krytom asfaltovým akejkoľvek dĺžky objektu	t	162,063	1,18	0,00	191,23	191,23	0,00000	0,000
	M	**Práce a dodávky M**				**568,58**	**293,19**	**861,77**		**0,000**
	46-M	**Zemné práce vykonávané pri externých montážnych prácach**				**568,58**	**293,19**	**861,77**		**0,000**
58	460200263	Hĺbenie káblovej ryhy ručne 50 cm širokej a 80 cm hlbokej, v zemine triedy 3	m	30,000	4,74	0,00	142,20	142,20	0,00000	0,000
		30		30,000						
		Súčet		30,000						
59	460420021	Zriadenie, rekonšt. káblového lôžka z piesku bez zakrytia, v ryhe šír. do 65 cm, hrúbky vrstvy 5 cm	m	30,000	0,55	0,00	16,50	16,50	0,00000	0,000
		30,0		30,000						
		Súčet		30,000						
60	*583310000600*	*Kamenivo ťažené drobné frakcia 0-4 mm*	*t*	*1,275*	*21,24*	*27,08*	*0,00*	*27,08*	*0,00000*	*0,000*
		30*0,5*0,05*1,7		1,275						
		Súčet		1,275						
61	460490012	Rozvinutie a uloženie výstražnej fólie z PVC do ryhy, šírka 33 cm	M	30,000	0,30	0,00	9,00	9,00	0,00000	0,000

ROZPOČET S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: Obytný súbor Bývalé hosp. dvory, Malý Šariš - DI - VP stavba - I. etapa
Objekt: SO 03 - Autobusová zastávka

Objednávateľ: Obec Malý Šariš
Zhotoviteľ: EUROVIA SK, a.s.
Miesto:

Spracoval: Ing. Michal Kovalík
Dátum: 14.8.2026

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Dodávka celkom	Montáž celkom	Cena celkom	Hmotnosť	Hmotnosť celkom
		30,0		30,000						
		Súčet		30,000						
62	*2830002000*	*Fólia červená v m*	*M*	*30,000*	*0,35*	*10,50*	*0,00*	*10,50*	*0,00000*	*0,000*
63	460510271	Žľab káblový z plast., zriad. a osadenie, rovná časť (12x11 cm veko 11x10 cm)	m	30,000	0,70	0,00	21,00	21,00	0,00000	0,000
		30,0 "ochrana oznamovacieho kábla		30,000						
		Súčet		30,000						
64	*345750002310*	*Žľab káblový plastový typ KZ10, s krytom*	*m*	*30,000*	*17,70*	*531,00*	*0,00*	*531,00*	*0,00000*	*0,000*
		30,0		30,000						
		Súčet		30,000						
65	460560263	Ručný zásyp nezap. káblovej ryhy bez zhutn. zeminy, 50 cm širokej, 80 cm hlbokej v zemine tr. 3	m	30,000	2,22	0,00	66,60	66,60	0,00000	0,000
		30,0		30,000						
		Súčet		30,000						
66	460600001	Naloženie zeminy, odvoz do 1 km a zloženie na skládke a jazda späť	m3	4,500	6,74	0,00	30,33	30,33	0,00000	0,000
		0,5*0,3*30,0 "prebytočný výkopok z rýh		4,500						
		Súčet		4,500						
67	460600002	Príplatok za odvoz zeminy za každý ďalší km a jazda späť	m3	18,000	0,42	0,00	7,56	7,56	0,00000	0,000
		4,5*4		18,000						
		Súčet		18,000						
	VRN	**Investičné náklady neobsiahnuté v cenách**				**0,00**	**885,00**	**885,00**		**0,000**
68	000300013.S	Geodetické práce - vykonávané pred výstavbou určenie priebehu nadzemného alebo podzemného existujúceho aj plánovaného vedenia	eur	1,000	295,00	0,00	295,00	295,00	0,00000	0,000
		1		1,000						
		Súčet		1,000						
69	000300031.S	Geodetické práce - vykonávané po výstavbe zameranie skutočného vyhotovenia stavby	eur	1,000	295,00	0,00	295,00	295,00	0,00000	0,000

ROZPOČET S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: Obytný súbor Bývalé hosp. dvory, Malý Šariš - DI - VP stavba - I. etapa
Objekt: SO 03 - Autobusová zastávka

Objednávateľ: Obec Malý Šariš
Zhotoviteľ: EUROVIA SK, a.s.
Miesto:

Spracoval: Ing. Michal Kovalík
Dátum: 14.8.2026

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Dodávka celkom	Montáž celkom	Cena celkom	Hmotnosť	Hmotnosť celkom
		1		1,000						
		Súčet		1,000						
70	000400022.S	Projektové práce - stavebná časť (stavebné objekty vrátane ich technického vybavenia). náklady na dokumentáciu skutočného zhotovenia stavby	eur	1,000	295,00	0,00	295,00	295,00	0,00000	0,000
		1		1,000						
		Súčet		1,000						
		Celkom				**13 466,77**	**12 673,00**	**26 139,77**		**0,000**

ROZPOČET S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: **Obytný súbor Bývalé hosp. dvory, Malý Šariš - DI - VP stavba - I. etapa**
Objekt: **ZTR č.1 - SO 01.1 - I. úsek**

Objednávateľ: Obec Malý Šariš
Zhotoviteľ: EUROVIA SK, a.s.
Miesto:

Spracoval: Ing. Michal Kovalík
Dátum: 14. 8. 2026

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Dodávka celkom	Montáž celkom	Cena celkom	Hmotnosť	Hmotnosť celkom
HSV		**Práce a dodávky HSV**				**8 852,44**	**12 390,71**	**21 243,15**		**478,904**
1		**Zemné práce**				**479,20**	**3 815,87**	**4 295,07**		**0,000**
4	122201101.S	Odkopávka a prekopávka nezapažená v hornine 3, do 100 m3	m3	35,000	5,39	0,00	188,65	188,65	0,00000	0,000
5	122201109.S	Odkopávky a prekopávky nezapažené. Príplatok k cenám za lepivosť horniny 3	m3	35,000	0,12	0,00	4,20	4,20	0,00000	0,000
6	162501122.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, nad 100 do 1000 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	35,000	2,95	0,00	103,25	103,25	0,00000	0,000
7	162501123.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, nad 100 do 1000 m3, príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m	m3	245,000	0,39	0,00	95,55	95,55	0,00000	0,000
8	167101102.S	Nakladanie neuľahnutého výkopku z hornín tr.1-4 nad 100 do 1000 m3	m3	35,000	1,18	0,00	41,30	41,30	0,00000	0,000
9	171201202.S	Uloženie sypaniny na skládky nad 100 do 1000 m3	m3	35,000	0,87	0,00	30,45	30,45	0,00000	0,000
10	171209111.S1	Poplatok za uloženie stavebného odpadu na recykláciu - zemina a kamenivo (17 05 04)	t	56,000	0,01	0,00	0,56	0,56	0,00000	0,000
25	180402111.S	Založenie trávnika parkového výsevom v rovine do 1:5	m2	1 314,478	1,18	0,00	1 551,08	1 551,08	0,00000	0,000
26	*005720001400.S*	*Osivá tráv - semená parkovej zmesi*	*kg*	*40,610*	*11,80*	*479,20*	*0,00*	*479,20*	*0,00000*	*0,000*
27	181301101.S	Rozprestretie ornice v rovine, plocha do 500 m2, hr.do 100 mm	m2	1 314,478	1,37	0,00	1 800,83	1 800,83	0,00000	0,000
5		**Komunikácie**				**7 861,30**	**1 527,35**	**9 388,65**		**478,418**
1	564861111.S	Podklad zo štrkodrviny s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 200 mm	m2	763,000	8,80	5 936,14	778,26	6 714,40	0,46000	350,980
31	*404410175802*	*Návesť ZDZ 325-20 "Priechod pre chodcov (informačná značka)", Zn lisovaná, V1-600x600 mm, RA2, P3, E2, SP1*	*ks*	*2,000*	*59,00*	*118,00*	*0,00*	*118,00*	*0,00120*	*0,002*
		1 * 2		2,000						
29	564951211.S	Podklad alebo podsyp z asfaltového recyklátu s rozprestretím, vlhčením a zhutnením, po zhutnení hr. 150 mm	m2	60,340	4,25	206,97	49,48	256,45	0,27994	16,892

ROZPOČET S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: Obytný súbor Bývalé hosp. dvory, Malý Šariš - DI - VP stavba - I. etapa
Objekt: ZTR č.1 - SO 01.1 - I. úsek

Objednávateľ: Obec Malý Šariš
Zhotoviteľ: EUROVIA SK, a.s.
Miesto:

Spracoval: Ing. Michal Kovalík
Dátum: 14. 8. 2026

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Dodávka celkom	Montáž celkom	Cena celkom	Hmotnosť	Hmotnosť celkom
30	569831111.S	Spevnenie krajníc alebo komun. pre peších s rozpr. a zhutnením, štrkodrvinou hr. 100 mm	m2	112,665	5,16	291,80	289,55	581,35	93,88000	93,880
16	577144241.S	Asfaltový betón vrstva obrusná AC 11 O v pruhu š. nad 3 m z nemodifik. asfaltu tr. II, po zhutnení hr. 50 mm	m2	58,398	14,28	616,10	217,82	833,92	0,12966	7,572
15	577184441.S	Asfaltový betón vrstva ložná AC 22 L v pruhu š. nad 3 m z nemodifik. asfaltu tr. II, po zhutnení hr. 100 mm	m2	38,958	19,81	650,99	120,77	771,76	0,23339	9,092
17	596911143.S	Kladenie betónovej zámkovej dlažby komunikácií pre peších hr. 60 mm pre peších nad 100 do 300 m2 so zriadením lôžka z kameniva hr. 40 mm	m2	4,038	17,70	0,00	71,47	71,47	0,00000	0,000
18	*592460007600.S*	*Dlažba betónová škárová, hr.60 mm*	*m2*	*4,118*	*10,03*	*41,30*	*0,00*	*41,30*	*0,00000*	*0,000*
	8	**Rúrové vedenie**				**0,00**	**177,00**	**177,00**		**0,000**
24	899431111.S	Výšková úprava šúpatka do 200 mm	ks	3,000	59,00	0,00	177,00	177,00	0,00000	0,000
	9	**Ostatné konštrukcie a práce-búranie**				**511,94**	**6 870,49**	**7 382,43**		**0,486**
19	916362112.S	Osadenie cestného obrubníka betónového stojatého do lôžka z betónu prostého tr. C 16/20 s bočnou oporou	m	54,440	14,75	0,00	802,99	802,99	0,00000	0,000
20	*592170000900.S*	*Obrubník cestný bez skosenia rovný, lxšxv 1000x150x260 mm*	*ks*	*54,980*	*5,90*	*324,38*	*0,00*	*324,38*	*0,00000*	*0,000*
21	916561112.S	Osadenie záhonového alebo parkového obrubníka betón., do lôžka z bet. pros. tr. C 16/20 s bočnou oporou	m	57,322	12,39	0,00	710,22	710,22	0,00000	0,000
22	*592170001301*	*Obrubník parkový, lxšxv 1000x100x200 mm*	*ks*	*37,210*	*3,54*	*131,72*	*0,00*	*131,72*	*0,00000*	*0,000*
28	919723210	Pružná asfaltová zalievka	m	32,000	3,54	0,00	113,28	113,28	0,00000	0,000
3	979089012.S	Poplatok za skládku - betón, tehly, dlaždice, obkladačky a keramika (17 01), ostatné	t	380,000	13,80	0,00	5 244,00	5 244,00	0,00000	0,000
23	*592170001800.S*	*Obrubník parkový, lxšxv 1000x50x200 mm, prírodný*	*ks*	*20,680*	*2,70*	*55,84*	*0,00*	*55,84*	*0,02350*	*0,486*
		Celkom				**8 852,44**	**12 390,71**	**21 243,15**		**478,904**

ROZPOČET S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: Obytný súbor Bývalé hosp. dvory, Malý Šariš - DI - VP stavba - I. etapa
Objekt: ZTR č. 1 - SO 02 Dažďová knalizácia

Objednávateľ: Obec Malý Šariš
Zhotoviteľ: EUROVIA SK, a.s.
Miesto:

Spracoval: Ing. Michal Kovalík
Dátum: 14. 8. 2026

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Dodávka celkom	Montáž celkom	Cena celkom	Hmotnosť	Hmotnosť celkom
HSV		**Práce a dodávky HSV**				**4 793,46**	**3 061,58**	**7 855,04**		**2,916**
1		**Zemné práce**				**3 614,03**	**2 638,80**	**6 252,83**		**0,000**
28	122201101.S	Odkopávka a prekopávka nezapažená v hornine 3, do 100 m3	m3	38,600	7,53	0,00	290,66	290,66	0,00000	0,000
29	122201109.S	Odkopávky a prekopávky nezapažené. Príplatok k cenám za lepivosť horniny 3	m3	38,600	0,12	0,00	4,63	4,63	0,00000	0,000
2	132201102.S	Výkop ryhy do šírky 600 mm v horn.3 nad 100 m3	m3	21,000	13,07	0,00	274,47	274,47	0,00000	0,000
3	132201109.S	Príplatok k cene za lepivosť pri hĺbení rýh šírky do 600 mm zapažených i nezapažených s urovnaním dna v hornine 3	m3	21,000	0,12	0,00	2,52	2,52	0,00000	0,000
4	162501122.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, nad 100 do 1000 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	59,600	2,95	0,00	175,82	175,82	0,00000	0,000
5	162501123.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, nad 100 do 1000 m3, príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m	m3	417,200	0,39	0,00	162,71	162,71	0,00000	0,000
6	167101102.S	Nakladanie neuľahnutého výkopku z hornín tr.1-4 nad 100 do 1000 m3	m3	59,600	2,80	0,00	166,88	166,88	0,00000	0,000
7	171201202.S	Uloženie sypaniny na skládky nad 100 do 1000 m3	m3	59,600	1,18	0,00	70,33	70,33	0,00000	0,000
8	171209111.S	Poplatok za uloženie stavebného odpadu na recykláciu - zemina a kamenivo (17 05 04)	t	95,360	0,01	0,00	0,95	0,95	0,00000	0,000
22	174101001.S	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3	m3	112,355	13,26	0,00	1 489,83	1 489,83	0,00000	0,000
30	*583310002100.S*	*Kamenivo ťažené hrubé frakcia 63-125 mm*	*t*	*202,240*	*17,87*	*3 614,03*	*0,00*	*3 614,03*	*0,00000*	*0,000*
2		**Zakladanie**				**98,23**	**30,46**	**128,69**		**0,000**
32	289971213.S	Zhotovenie vrstvy z geotextílie na upravenom povrchu sklon do 1 : 5 , šírky nad 6 do 8,5 m	m2	98,270	0,31	0,00	30,46	30,46	0,00000	0,000
33	*693110002000.S*	*Geotextília polypropylénová netkaná 200 g/m2*	*m2*	*100,235*	*0,98*	*98,23*	*0,00*	*98,23*	*0,00000*	*0,000*
8		**Rúrové vedenie**				**1 081,20**	**392,32**	**1 473,52**		**2,916**

ROZPOČET S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: Obytný súbor Bývalé hosp. dvory, Malý Šariš - DI - VP stavba - I. etapa
Objekt: ZTR č. 1 - SO 02 Dažďová knalizácia

Objednávateľ: Obec Malý Šariš
Zhotoviteľ: EUROVIA SK, a.s.
Miesto:

Spracoval: Ing. Michal Kovalík
Dátum: 14. 8. 2026

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Dodávka celkom	Montáž celkom	Cena celkom	Hmotnosť	Hmotnosť celkom
17	871326004.S	Montáž kanalizačného PVC-U potrubia hladkého viacvrstvového DN 160	m	31,000	2,48	4,96	71,92	76,88	0,00001	0,000
18	*286110006600*	*Rúra kanalizačná PVC-U gravitačná, hladká SN4 - KG, ML - viacvrstvová, DN 160, dĺ. 1 m, WAVIN*	*ks*	*31,000*	*7,08*	*219,48*	*0,00*	*219,48*	*0,00226*	*0,070*
19	877326004.S	Montáž kanalizačného PVC-U kolena DN 160	ks	8,000	5,90	2,88	44,32	47,20	0,00005	0,000
21	*286510004400*	*Koleno PVC-U, DN 160x45° hladká pre gravitačnú kanalizáciu KG potrubia, WAVIN*	*ks*	*6,000*	*5,90*	*35,40*	*0,00*	*35,40*	*0,00072*	*0,004*
15	877376034.S	Montáž kanalizačnej PVC-U odbočky DN 300	ks	2,000	11,80	2,06	21,54	23,60	0,00010	0,000
16	*286510014800.S*	*Odbočka 45° PVC, DN 315/160 pre hladký, kanalizačný, gravitačný systém*	*ks*	*2,000*	*41,30*	*82,60*	*0,00*	*82,60*	*0,00589*	*0,012*
23	894422053.S	Osadenie betónových prefabrikovaných dielcov rovných skruží pre šachty DN 1000	ks	2,000	40,68	21,32	60,04	81,36	0,00561	0,011
24	*592240013680.S*	*Skruž betónová TBS pre kanalizačnú šachtu DN 1000, výška 500 mm, hr. steny 120 mm*	*ks*	*2,000*	*78,65*	*157,30*	*0,00*	*157,30*	*0,52000*	*1,040*
9	895941111.S	Zriadenie kanalizačného vpustu uličného z betónových dielcov typ UV-50, UVB-50	ks	2,000	106,99	19,48	194,50	213,98	0,34099	0,682
10	*592230001400.S*	*Uličný vpust betónový TBV 1-50, rozmer 250x500x50 mm*	*ks*	*2,000*	*11,80*	*23,60*	*0,00*	*23,60*	*0,06500*	*0,130*
11	*592230001600.S*	*Uličný vpust betónový TBV 9-50, rozmer 600x500x50 mm*	*ks*	*2,000*	*29,50*	*59,00*	*0,00*	*59,00*	*0,17000*	*0,340*
12	*592230001700.S*	*Uličný vpust betónový TBV 10-50, rozmer 300x500x50 mm*	*ks*	*2,000*	*17,70*	*35,40*	*0,00*	*35,40*	*0,06000*	*0,120*
13	*592230002100.S*	*Uličný vpust betónový TBV 14-50, rozmer 900x500x50 mm*	*ks*	*2,000*	*31,86*	*63,72*	*0,00*	*63,72*	*0,22600*	*0,452*
14	*552410003400*	*Mreža liatinová D 400, 420x340 mm na teleskopickú rúru DN 315, WAVIN*	*ks*	*2,000*	*177,00*	*354,00*	*0,00*	*354,00*	*0,02670*	*0,053*
	M	**Práce a dodávky M**				**118,94**	**584,50**	**703,44**		**5,600**
	46-M	**Zemné práce vykonávané pri externých montážnych prácach**				**118,94**	**584,50**	**703,44**		**5,600**
1	460200283.S	Hĺbenie káblovej ryhy ručne 50 cm širokej a 100 cm hlbokej, v zemine triedy 3	m	35,000	11,65	0,00	407,75	407,75	0,00000	0,000
27	460560283.S	Ručný zásyp nezap. káblovej ryhy bez zhutn. zeminy, 50 cm širokej, 100 cm hlbokej v zemine tr. 3	m	35,000	5,05	0,00	176,75	176,75	0,00000	0,000

ROZPOČET S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: Obytný súbor Bývalé hosp. dvory, Malý Šariš - DI - VP stavba - I. etapa
Objekt: ZTR č. 1 - SO 02 Dažďová knalizácia

Objednávateľ: Obec Malý Šariš
Zhotoviteľ: EUROVIA SK, a.s.
Miesto:

Spracoval: Ing. Michal Kovalík
Dátum: 14. 8. 2026

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Dodávka celkom	Montáž celkom	Cena celkom	Hmotnosť	Hmotnosť celkom
26	*583310002700.S*	*Štrkopiesok frakcia 0-8 mm*	*t*	*5,600*	*21,24*	*118,94*	*0,00*	*118,94*	*1,00000*	*5,600*
	Celkom					**4 912,40**	**3 646,08**	**8 558,48**		**8,516**

ROZPOČET S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: Obytný súbor Bývalé hosp. dvory, Malý Šariš - DI - VP stavba - I. etapa
Objekt: ZTR č. 1 - SO 03 Autobusová zastávka

Objednávateľ: Obec Malý Šariš
Zhotoviteľ: EUROVIA SK, a.s.
Miesto:

Spracoval: Ing. Michal Kovalík
Dátum: 14. 8. 2026

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Dodávka celkom	Montáž celkom	Cena celkom	Hmotnosť	Hmotnosť celkom
HSV		**Práce a dodávky HSV**				**4 003,41**	**5 713,03**	**9 716,44**		**22,369**
1		**Zemné práce**				**131,45**	**499,27**	**630,72**		**3,218**
5	122201101.S	Odkopávka a prekopávka nezapažená v hornine 3, do 100 m3	m3	27,782	5,39	0,00	149,74	149,74	0,00000	0,000
6	122201109.S	Odkopávky a prekopávky nezapažené. Príplatok k cenám za lepivosť horniny 3	m3	8,334	1,18	0,00	9,83	9,83	0,00000	0,000
7	132201101.S	Výkop ryhy do šírky 600 mm v horn.3 do 100 m3	m3	5,840	17,15	0,00	100,16	100,16	0,00000	0,000
8	132201109.S	Príplatok k cene za lepivosť pri hĺbení rýh šírky do 600 mm zapažených i nezapažených s urovnaním dna v hornine 3	m3	1,752	1,18	0,00	2,07	2,07	0,00000	0,000
10	162501122.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, nad 100 do 1000 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	33,622	2,95	0,00	99,18	99,18	0,00000	0,000
11	162501123.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, nad 100 do 1000 m3, príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m	m3	67,244	0,39	0,00	26,23	26,23	0,00000	0,000
12	167101102.S	Nakladanie neuľahnutého výkopku z hornín tr.1-4 nad 100 do 1000 m3	m3	33,622	1,18	0,00	39,67	39,67	0,00000	0,000
13	171201202.S	Uloženie sypaniny na skládky nad 100 do 1000 m3	m3	33,622	0,71	0,00	23,87	23,87	0,00000	0,000
14	171209002.S	Poplatok za skládku - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	t	63,881	0,01	0,00	0,64	0,64	0,00000	0,000
16	175101101.S	Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 bez prehodenia sypaniny	m3	3,492	13,71	0,00	47,88	47,88	0,00000	0,000
17	*583410002000.S*	*Kamenivo drvené hrubé frakcia 8-16 mm*	*t*	*1,799*	*23,25*	*41,83*	*0,00*	*41,83*	*0,00000*	*0,000*
39	*583410002900.S*	*Kamenivo drvené hrubé frakcia 16-32 mm*	*t*	*3,218*	*27,85*	*89,62*	*0,00*	*89,62*	*1,00000*	*3,218*
2		**Zakladanie**				**1 600,32**	**700,39**	**2 300,71**		**9,564**
18	212572111.S	Lôžko pre trativod zo štrkopiesku triedeného	m3	0,200	42,41	0,00	8,48	8,48	0,00000	0,000
19	212752127.S	Trativody z flexodrenážnych rúr DN 160	m	10,000	14,57	0,00	145,70	145,70	0,00000	0,000
20	215901101.S	Zhutnenie podložia z rastlej horniny 1 až 4 pod násypy, z hornina súdržných do 92 % PS a nesúdržných	m2	44,810	0,22	0,00	9,86	9,86	0,00000	0,000
45	273351215.S	Debnenie stien základových dosiek, zhotovenie-dielce	m2	29,520	30,75	746,27	161,47	907,74	0,00159	0,047

ROZPOČET S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: Obytný súbor Bývalé hosp. dvory, Malý Šariš - DI - VP stavba - I. etapa
Objekt: ZTR č. 1 - SO 03 Autobusová zastávka

Objednávateľ: Obec Malý Šariš
Zhotoviteľ: EUROVIA SK, a.s.
Miesto:

Spracoval: Ing. Michal Kovalík
Dátum: 14. 8. 2026

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Dodávka celkom	Montáž celkom	Cena celkom	Hmotnosť	Hmotnosť celkom
46	273351216.S	Debnenie stien základových dosiek, odstránenie-dielce	m2	29,520	6,15	0,00	181,55	181,55	0,00000	0,000
40	274311118.S	Základové pásy, prahy, vence mostných konštrukcií z betónu prostého tr. C 30/37	m3	3,840	163,40	536,60	90,86	627,46	2,40061	9,218
42	279361931.S	Zhotovenie výstuže základových múrov nosných zo zváraných sietí z drôtov oceľových ťahaných a KARI sietí	t	0,310	340,32	3,03	102,47	105,50	0,00374	0,001
43	*313110006500.S*	*Sieť KARI akosť BSt 500M KY 50 DIN 488 rozmer siete 3x2 m, veľkosť oka 150x150 mm, drôt D 8/8 mm*	*m2*	*42,000*	*5,75*	*241,50*	*0,00*	*241,50*	*0,00540*	*0,227*
		0,107869988925348 * 389,3576		42,000						
44	*589510002400.S*	*Výstuž do betónu z ocele 10 505 (B500) D 12 mm*	*t*	*0,071*	*1 027,10*	*72,92*	*0,00*	*72,92*	*1,00000*	*0,071*
	3	**Zvislé a kompletné konštrukcie**				**428,57**	**105,73**	**534,30**		**6,880**
41	326313114.S	Murivo nadzákladové z betónu, objemu do 3 m3 V4-C 30/37	m3	2,880	185,52	428,57	105,73	534,30	2,38904	6,880
	5	**Komunikácie**				**707,53**	**3 794,60**	**4 502,13**		**2,679**
21	564851111.S	Podklad zo štrkodrviny s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 150 mm	m2	2,985	10,23	0,00	30,54	30,54	0,00000	0,000
22	564861111.S	Podklad zo štrkodrviny s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 200 mm (fr. 0/63 mm)	m2	41,825	13,49	0,00	564,22	564,22	0,00000	0,000
48	567124215.S	Podklad z podkladového betónu PB II tr. C 16/20 hr. 150 mm	m2	7,980	22,24	145,48	32,00	177,48	0,33576	2,679
23	567132113.S	Podklad z kameniva stmeleného cementom s rozprestretím a zhutnením, CBGM C 8/10 (C 6/8), po zhutnení hr. 180 mm	m2	38,023	22,84	0,00	868,45	868,45	0,00000	0,000
47	567134215.S	Podklad z podkladového betónu PB II tr. C 16/20 hr. 150 mm	m2	15,000	28,30	0,00	424,50	424,50	0,00000	0,000
24	581140214.S	Kryt cementobetónový cestných komunikácií skupiny CB II pre TDZ II, III a IV, hr. 240 mm	m2	38,023	47,20	0,00	1 794,69	1 794,69	0,00000	0,000
25	596911141.S	Kladenie betónovej zámkovej dlažby komunikácií pre peších hr. 60 mm pre peších do 50 m2 so zriadením lôžka z kameniva hr. 40 mm	m2	2,714	17,70	0,00	48,04	48,04	0,00000	0,000
26	*592460007600.S*	*Dlažba betónová škárová, hr.60 mm*	*m2*	*52,768*	*10,03*	*529,26*	*0,00*	*529,26*	*0,00000*	*0,000*
27	596911331.S	Kladenie dlažby pre nevidiacich hr. 60 mm do lôžka z kameniva ťaženého s vyplnením škár	m2	1,514	21,24	0,00	32,16	32,16	0,00000	0,000

ROZPOČET S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: Obytný súbor Bývalé hosp. dvory, Malý Šariš - DI - VP stavba - I. etapa
Objekt: ZTR č. 1 - SO 03 Autobusová zastávka

Objednávateľ: Obec Malý Šariš
Zhotoviteľ: EUROVIA SK, a.s.
Miesto:

Spracoval: Ing. Michal Kovalík
Dátum: 14. 8. 2026

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Dodávka celkom	Montáž celkom	Cena celkom	Hmotnosť	Hmotnosť celkom
28	*592460006800*	*Dlažba betónová pre nevidiacich, nopková, rozmer 200x200x60 mm, červená*	*m2*	*1,544*	*21,24*	*32,79*	*0,00*	*32,79*	*0,00000*	*0,000*
	9	**Ostatné konštrukcie a práce-búranie**				**1 135,54**	**613,04**	**1 748,58**		**0,027**
51	915721212.S	Vodorovné dopravné značenie striekané farbou prechodov pre chodcov, šípky, symboly a pod., biela retroreflexná	m2	30,000	15,40	92,70	369,30	462,00	0,00090	0,027
1	917733111.S	Osadenie betón. obrubníka bezbariérového do lôžka z betónu prosteho tr. C 30/37,š.do 400 mm	m	7,000	20,17	0,00	141,19	141,19	0,00000	0,000
2	*592170002400.S*	*Obrubník bezbarierový priamý 330x400x1000 mm*	*ks*	*5,050*	*147,50*	*744,88*	*0,00*	*744,88*	*0,00000*	*0,000*
3	*592170002400.S2*	*Obrubník bezbarierový prechodový ľavý 330x400x1000 mm*	*ks*	*1,010*	*147,50*	*148,98*	*0,00*	*148,98*	*0,00000*	*0,000*
		1,0 "prechodový pravý		1,000						
		Súčet		1,000						
		1*1,01 "Prepočítané koeficientom množstva		1,010						
		Súčet		1,010						
4	*592170002400.S3*	*Obrubník bezbarierový nábehový ľavý 330x400x1000 mm*	*ks*	*1,010*	*147,50*	*148,98*	*0,00*	*148,98*	*0,00000*	*0,000*
		1,0 "nábehový pravý		1,000						
		Súčet		1,000						
		1*1,01 "Prepočítané koeficientom množstva		1,010						
		Súčet		1,010						
50	919735112.S	Rezanie existujúceho asfaltového krytu alebo podkladu hĺbky nad 50 do 100 mm	m	35,000	2,93	0,00	102,55	102,55	0,00000	0,000
	M	**Práce a dodávky M**				**189,53**	**294,65**	**484,18**		**0,000**
	21-M	**Elektromontáže**				**0,00**	**196,92**	**196,92**		**0,000**
49	210962069.S	Demontáž stožiara osvetľovacieho ostatného oceľového do 10 m	ks	2,000	98,46	0,00	196,92	196,92	0,00000	0,000
	46-M	**Zemné práce vykonávané pri externých montážnych prácach**				**189,53**	**97,73**	**287,26**		**0,000**

ROZPOČET S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: Obytný súbor Bývalé hosp. dvory, Malý Šariš - DI - VP stavba - I. etapa
Objekt: ZTR č. 1 - SO 03 Autobusová zastávka

Objednávateľ: Obec Malý Šariš
Zhotoviteľ: EUROVIA SK, a.s.
Miesto:

Spracoval: Ing. Michal Kovalík
Dátum: 14. 8. 2026

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Dodávka celkom	Montáž celkom	Cena celkom	Hmotnosť	Hmotnosť celkom
29	460200263	Hĺbenie káblovej ryhy ručne 50 cm širokej a 80 cm hlbokej, v zemine triedy 3	m	10,000	4,74	0,00	47,40	47,40	0,00000	0,000
30	460420021	Zriadenie, rekonšt. káblového lôžka z piesku bez zakrytia, v ryhe šír. do 65 cm, hrúbky vrstvy 5 cm	m	10,000	0,55	0,00	5,50	5,50	0,00000	0,000
31	*583310000600*	*Kamenivo ťažené drobné frakcia 0-4 mm*	*t*	*0,425*	*21,24*	*9,03*	*0,00*	*9,03*	*0,00000*	*0,000*
32	460490012	Rozvinutie a uloženie výstražnej fólie z PVC do ryhy, šírka 33 cm	M	10,000	0,30	0,00	3,00	3,00	0,00000	0,000
33	*2830002000*	*Fólia červená v m*	*M*	*10,000*	*0,35*	*3,50*	*0,00*	*3,50*	*0,00000*	*0,000*
34	460510271	Žľab káblový z plast., zriad. a osadenie, rovná časť (12x11 cm veko 11x10 cm)	m	10,000	0,70	0,00	7,00	7,00	0,00000	0,000
35	*345750002310*	*Žľab káblový plastový typ KZ10, s krytom*	*m*	*10,000*	*17,70*	*177,00*	*0,00*	*177,00*	*0,00000*	*0,000*
36	460560263	Ručný zásyp nezap. káblovej ryhy bez zhutn. zeminy, 50 cm širokej, 80 cm hlbokej v zemine tr. 3	m	10,000	2,22	0,00	22,20	22,20	0,00000	0,000
37	460600001	Naloženie zeminy, odvoz do 1 km a zloženie na skládke a jazda späť	m3	1,500	6,74	0,00	10,11	10,11	0,00000	0,000
38	460600002	Príplatok za odvoz zeminy za každý ďalší km a jazda späť	m3	6,000	0,42	0,00	2,52	2,52	0,00000	0,000
	Celkom					**4 192,94**	**6 007,68**	**10 200,62**		**22,369**

ROZPOČET S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: Obytný súbor Bývalé hosp. dvory, Malý Šariš - DI - VP stavba - I. etapa
Objekt: ZTR č. 1 - Nahradenie nadzemného hydrantu podzemným

Objednávateľ: Obec Malý Šariš
Zhotoviteľ: EUROVIA SK, a.s.
Miesto:

Spracoval: Ing. Michal Kovalík
Dátum: 14. 8. 2026

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Dodávka celkom	Montáž celkom	Cena celkom	Hmotnosť	Hmotnosť celkom
	HSV	**Práce a dodávky HSV**				**604,47**	**65,85**	**670,32**		**0,382**
	8	**Rúrové vedenie**				**604,47**	**65,85**	**670,32**		**0,382**
1	891247111.S	Montáž vodovodnej armatúry na potrubí, hydrant podzemný (bez osadenia poklopov) DN 80	ks	1,000	49,68	2,92	46,76	49,68	0,00034	0,000
2	*449160000700*	*Podzemný hydrant DUO DN 80 s dvojitým uzatváraním, krytie potrubia 1 m, PN 16, materiál: liatina, na vodu, 240.4, HAWLE*	*ks*	*1,000*	*453,60*	*453,60*	*0,00*	*453,60*	*0,03150*	*0,032*
3	899401113.S	Osadenie poklopu liatinového hydrantového	ks	1,000	59,76	40,67	19,09	59,76	0,31789	0,318
4	*552410000700*	*Poklop uličny tuhý pre podzemné hydranty, šedá liatina GG 200 bitúmenovaná, 1950, HAWLE*	*ks*	*1,000*	*107,28*	*107,28*	*0,00*	*107,28*	*0,03200*	*0,032*
	PSV	**Práce a dodávky PSV**				**0,22**	**42,70**	**42,92**		**0,000**
	734	**Ústredné kúrenie - armatúry**				**0,22**	**42,70**	**42,92**		**0,000**
5	734100812.S	Demontáž armatúry prírubovej s dvomi prírubami nad 50 do DN 100, - 0,03900t	ks	2,000	21,46	0,22	42,70	42,92	0,00002	0,000
		Celkom				**604,69**	**108,55**	**713,24**		**0,382**